

| № п/п | Перечень работ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работы 1 этап | |
| 1 | Доставка черновых материалов |
| 2 | Подъём на этаж |
| 3 | Грунтовка стен (нанесение пропитки на поверхность, в углах и премыканиях- кисть, валик) |
| 4 | Грунтовка полов (нанесение пропитки на поверхность, в углах и премыканиях- кисть, валик) |
| 5 | Частичное выравнивание стен сухими гипсовыми растворными смесями толщиной до 10 мм ("под правило"- нанесение гипсовых или цементных смесей на поверхность, для выравнивания ям, выбоин, перепадов правилом в плоскость поверхности) |
| 6 | Частичное выравнивание полов сухими растворными смесями толщиной до 5 мм |
| 7 | Шпатлевка оштукатуренных стен под обои (нанесение шпатлевки на основание для выравнивания мелких изъянов с последующим шлифованием для придания гладкости поверхности) |
| 8 | Установка монтажных коробок |
| 9 | Монтаж защитных уголков (установка перфоуглов на наружные углы стен, коробов и т.д., фиксируется гипсовыми смесями или метал. скобами) |
| 10 | Устройство коробов из гипсокартона (выставление профилей по уровню на дюбеля с последующей обрешеткой профилями каркаса и монтажом ГКЛ на обрешетку - крепление саморезами - шаг 20см) |
| 11 | Установка подрозетников для выключателей и розеток |
| 12 | Прокладка канализационных труб Ф 50 мм |
| 13 | Устройство узла соединения канализационных труб Ф 50 мм |
| 14 | Прокладка канализационных труб Ф 110 мм |
| 15 | Устройство узла соединения канализационных труб Ф 110 мм |
| 16 | Прокладка металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма) |
| 17 | Устройство узла соединения металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма) |
| 18 | Установка фильтра для грубой очистки воды 15 мм (1/2 дюйма) |
| 19 | Шумоизоляция канализационных труб (минеральной ватой или вспененным полиэтиленом) |
| 20 | Устройство гидроизоляции пола с применением сухих гидроизолирующих смесей (с проклейкой углов и премыканий гидролентой) |
| Работы 2 этап | |
| 21 | Оклейка обоями (нарезка обоев по высоте помещения и наклейка их на предварительно прогрунтованную поверхность) |
| 22 | Устройство покрытия пола из ламината (с подложкой)(монтаж покрытий производится на ровную, прогрунтованную, чистую поверхность, сначала расстелается подложка с проклейкой всех стыков, монтаж ведется от окна вдоль стен) |
| 23 | Устройство покрытия пола из линолеума, ковролина |
| 24 | Установка плинтуса пластикового (монтируется к стенам на дюбеля, с подрезкой и подгонкой к углам и премыканиям) |
| 25 | Установка унитаза (сборка арматуры, подсоединение, установка с креплением к полу на дюбеля) |
| 26 | Установка ванны (сборка обвязки, монтаж ножек и установка) |
| 27 | Установка раковины без смесителя |
| 28 | Установка смесителя для раковины |
| 29 | Установка смесителя для ванны |
| 30 | Установка и подключение стиральной машины |
| 31 | Установка вентиляционных решеток |
| 32 | Установка двери (запил, сборка коробки, врезка петель, монтаж в проем, установка наличничников) |
| 33 | Монтаж наличников |
| 34 | Установка фурнитуры |
| 35 | Установка электророзеток с подключением |
| 36 | Установка выключателей с подключением |
| 37 | Установка светильников для ламп накаливания |
| 38 | Уборка помещения после ремонта |
| 39 | Вывоз мусора |
| 40 | Облицовка полов плиткой (в ванной и туалете) |
| 41 | Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой (в ванной и туалете) |
| 42 | Расшивка швов |
| Работы по укладке плитки на пол и стены начинаются с 1 этапа и длятся до окончания 2 этапа. (включая подрезку и затирку швов) (Расчет происходит одновременно с расчетом за 1 этап). | |

Подрядчик

Заказчик

_____/Никифоров М.Н./

_____/_____/_____./